

Kostenberechnung 03.01.2017
Gesamtkosten nach DIN 276 - 2.Ebene
(KG 400 siehe Fachpaner HLS und Elektro)

Planverfasser ...
architektur + ingenieurbüro perleth
kornmarkt 17
97421 schweinfurt

Tel.: 09721/675 191-00
Fax: 09721/675 191-40
info@architekt-perleth.de

Kostenberechnung

nach Elementen (ELE)

Projekt
2016/22
GG_Kita Geldersheim

Bauvorhaben
Kita
Geldersheim
Schweinfurter Straße 9
97505 Geldersheim

Bauherr
Gemeinde Geldersheim
Würzburger Straße 18
97505 Geldersheim

Bauleitung
architektur + ingenieurbüro perleth
kornmarkt 17
97421 schweinfurt

Auswertung nach
DIN 276-1 (2008-12) Hochbau

Kostenaufstellung
Wir bitten Sie, diese Kostenaufstellung zur Kenntnis zu nehmen.

- Gesamt, Netto:	2.744.083,45 EUR
- zzgl. MwSt. (19,0 %):	521.375,86 EUR
- <u>Gesamt, Brutto:</u>	<u>3.265.459,31 EUR</u>

Gezeichnet

Stempel

.....
(Kostenaufstellung erstellt von - Unterschrift)

Seiten o. Anlage(n) / Dokumentnr.
3 / #KGB7055475
Kostenberechnung, GP-Brutto (bis 2. KG-Ebene)

Kostenberechnung

GG_Kita Geldersheim (2016/22)

nach Elementen (ELE)

- Kostengliederung: DIN 276-1 (2008-12) Hochbau
- **Gesamt, Netto:** **2.744.083,45 EUR**
- zzgl. MwSt. (19,0 %): 521.375,86 EUR
- **Gesamt, Brutto:** **3.265.459,31 EUR**

- Bruttowerte wurden einheitlich mit dem MwSt.-Satz 19,0 % ermittelt (Gesamt, Netto zzgl. MwSt.).

- Kennzeichnung für Leistung(en) mit Mengensplitting: T
- Teilmengen von Leistungen können auf verschiedene Kostenstellen verteilt sein (Mengensplitting).
- Teilmengen werden mit max. 3 Nachkommastellen dargestellt und ggf. gerundet.

KG / OZ	DIN 276-1 (2008-12) Hochbau / Quelleinträge	Projekt- anteil %	Menge/ Einheit	Teilbetrag/ EP	Gesamt Netto	MwSt. (19,0%)	Gesamt Brutto
200	Herrichten und Erschließen	3,4%			92.397,18	17.555,46	109.952,64
210	Herrichten	2,3%			63.418,00	12.049,42	75.467,42
220	Öffentliche Erschließung	1,1%		28.979,18	28.979,18	5.506,04	34.485,22
300	Bauwerk - Baukonstruktionen	50,3%			1.381.635,75	262.510,79	1.644.146,54
310	Baugrube	1,4%			39.230,50	7.453,80	46.684,30
320	Gründung	6,4%			176.855,75	33.602,59	210.458,34
330	Außenwände	13,8%			377.895,21	71.800,09	449.695,30
340	Innenwände	6,0%			164.458,55	31.247,12	195.705,67
350	Decken	4,5%			122.880,00	23.347,20	146.227,20
360	Dächer	12,2%			335.180,00	63.684,20	398.864,20
370	Baukonstruktive Einbauten	1,8%			49.900,00	9.481,00	59.381,00
390	Sonstige Maßnahmen für Baukonstruktionen	4,2%			115.235,75	21.894,79	137.130,54
400	Bauwerk - Technische Anlagen	18,0%		494.405,80	494.405,80	93.937,10	588.342,90
500	Außenanlagen	5,9%			163.260,00	31.019,40	194.279,40
510	Geländeflächen	0,4%		8.030,00	11.270,00	2.141,30	13.411,30
520	Befestigte Flächen	0,8%		21.225,00	23.025,00	4.374,75	27.399,75
530	Baukonstruktionen in Außenanlagen	0,3%		7.500,00	8.600,00	1.634,00	10.234,00

Kostenberechnung

GG_Kita Geldersheim (2016/22)

KG / OZ	DIN 276-1 (2008-12) Hochbau / Quelleinträge	Projekt- anteil %	Menge/ Einheit	Teilbetrag/ EP	Gesamt Netto	MwSt. (19,0%)	Gesamt Brutto
540	Technische Anlagen in Außenanlagen	1,6%		44.900,00	44.900,00	8.531,00	53.431,00
550	Einbauten in Außenanlagen	2,5%			67.240,00	12.775,60	80.015,60
570	Pflanz- und Saatflächen	0,3%		8.225,00	8.225,00	1.562,75	9.787,75
600	Ausstattung und Kunstwerke	4,3%			117.550,00	22.334,50	139.884,50
610	Ausstattung	4,3%		117.550,00	117.550,00	22.334,50	139.884,50
700	Baunebenkosten	18,0%			494.834,72	94.018,60	588.853,32
730	Architekten- und Ingenieurleistungen	16,4%		449.849,75	449.849,75	85.471,45	535.321,20
740	Gutachten und Beratung	1,6%		44.984,97	44.984,97	8.547,14	53.532,11
!	Fehlende Kostengruppe in Position bzw. Teilmenge				-		
Gesamtsumme: GG_Kita Geldersheim					2.744.083,45	521.375,86	3.265.459,31